PROJETO ESF 2

PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
2 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROGRAMA DECENAL APS+10

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ReciclAR
ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROJETO ESF 2

PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
2 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROGRAMA DECENAL APS+10

DEZEMBRO DE 2022

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO.

Governo do Estado do Espírito Santo juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, contratou a elaboração dos projetos executivos que preveem a renovação do modelo de atendimento ao usuário do SUS nas unidades de Atenção Primária à Saúde.

PROJETOS PADRÃO SESA

- Projeto Arquitetônico;
- Projeto Estrutural, inclusive fundação;
- Projeto Hidrossanitário;
- Projeto Redes Elétricas / SPDA;
- Projeto de Sistemas de Cabeamento Estruturado;
- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Projeto de Climatização e Conforto Ambiental;
- Projeto de Alarme e CFTV;
- Imagens em 3D.

ReciclAR
ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A ordem de serviço liberada dia 22 de julho de 2022, para execução de todos os Projetos, prevê entrega completa para que os municípios executem a licitação da obra e construção das unidades.

CONCEPÇÃO DO PROJETO

Considerando o partido arquitetônico proposto, concebido nos conceitos de acolhimento, humanização, acessibilidade e sustentabilidade, o projeto que alia a necessidade da luz natural em todos os consultórios, possui permeabilidade visual das áreas verdes que integram o paciente com a natureza.

Esses modelos "Padrão SESA" possuem variação de metragem nas áreas de apoio e variação no número de consultórios e serviços de atendimentos, mas se encontram numa disposição padrão nos projetos, o que cria uma unidade para os fluxos de serviços e atendimento, uniformizando os modelos idealizados. Desta forma, a qualidade aplicada ao conceito criado conseguirá ser disponibilizada para todo o estado, produzindo um modelo de atendimento de excelência, a começar pelo equipamento oferecido para o atendimento da população.

FACHADA TIPO 1, 2 E 3

A fachada é a primeira impressão que temos de uma edificação. É esse elemento que apresenta a construção e instiga a curiosidade de seu interior, além de fornecer uma boa noção da qualidade do equipamento construído. Se a intenção é mostrar que o Estado vai melhorar e modernizar o atendimento à saúde, a melhor forma de começar a mostrar a mudança está na fachada.



MODERNISMO, FUTURISMO E MINIMALISMO

Com traços retilíneos e geométricos, uso de janelas grandes, já que a iluminação natural foi priorizada, telhado não aparente, uso de revestimentos para destacar algumas partes da fachada, composição combinada com as áreas verdes propostas e com uma paleta sóbria com tons de cinza, marrom e branco, decidimos pela escolha de materiais modernos e duráveis trazendo essa nova cara para a atenção primária.



A Gerência de Engenharia e Arquitetura da SESA está aplicando na rede alguns padrões predefinidos de cores.
Essa escolha possui 2 pilares principais:

1.Identificação do equipamento pelo usuário SUS.
2.Velocidade na especificação e compra dos materiais.

COMPOSIÇÃO DE MATERIAIS

PLANTA - 2 EQUIPES

ÁREA CONSTRUÍDA: 415,50m²

ÁREA TÉCNICA/JARDIM INTERNO: 144,71m²



Largura frente min. = 20m

Comprimento min. = 33m

Tamanho mínimo de terreno
(L) 20m x (C) 33m = 660m²

ÁREAS DA EDIFICAÇÃO:

- Recepção / Espera
- Curativos
- Coleta / Observação
- Imunização
- Inalação coletiva
- Sala de atividades coletivas
- Farmácia
- Triagem
- Fisioterapia
- Consultório Odontológico 2 equipes
- Banheiros PNE
- Consultório Indiferenciado
- Consultório com banheiro
- Sala de Lavagem e Descontaminação
- Área técnica
- Sala de Esterilização
- Almoxarifado
- DML
- Copa
- Circulação
- Administração
- Agentes / Reuniões
- Banheiros funcionários
- Abrigo de resíduos
- Jardim interno
- Área técnica / Caixa D'agua

FLUXOS - 2 EQUIPES

A divisão dos fluxos, conforme estudos diponibilizados pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, viabiliza uma melhor separação das áreas da unidade, deixando bem setorizadas as áreas que permitem a recepção e acesso geral dos pacientes, separando as áreas restritas à equipe de saúde da família.



RECEPÇÃO E PRIMEIRA ASSISTÊNCIA

CONSULTÓRIOS MULTI E FLUXO PACIENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA E FLUXO ACESSO ADM

ÁREAS DE APOIO

IMPORTANTE

A implantação da unidade no terreno, poderá criar algumas variações, como tamanho de calçadas laterais, rampa de acesso principal e acesso para ambulância.

Isso se dá poque o projeto é padrão, mas a implantação é determinada pelo terreno, sendo estes diferentes caso a caso.

MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial de arquitetura é um dos documentos que integra o projeto executivo e é o responsável por conter as informações descritivas detalhadas que irão ajudar na execução do nosso projeto, possibilitando deixar tudo exatamente como idealizado.



CADERNOS DE DETALHES

Os cadenos de detalhes serão entregues em duas partes, para facilitar a execução.

- **ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS**

As especificações de esquadrias quantificam o número de esquadrias da unidade e foram separadas por modelo. Desta forma, que pode ser entregue em caderno separado para o fonecedor, é possível otimizar o prazo de execução e diminuir as chances de erros.

- **ESPECIFICAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS**

As especificações de áreas molhadas trazem em seu caderno um amplo detalhamento em 3D das áreas relacionadas, bem como, também foram detalhadas as bancadas desses ambientes.

PREMISSAS IMPORTANTES

MODERNIZAÇÃO COM SUTENTABILIDADE



Essas unidades tiveram as instalações pensadas para ampliar os serviços de telemedicina, ampliando também a possibilidade de acesso à especialistas, conforme solicitação técnica.

Água quente nas torneiras dos consultórios para diminuir os riscos de contaminação, bem como, energia solar com instalação de um sistema fotovoltáico, traçam o marco de modernização sustentável que o Governo do Estado preconiza nas novas construções.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA TIPO 2



TOTAL SEM BDI = R$2.042.800,56

TOTAL DO BDI = R$626.260,11

TOTAL GERAL = R$2.669.060,67

PROJETO
EXECUTIVO

ACESSE O SITE PARA BAIXAR TODOS OS PROJETOS ESCANEANDO O QRCODE

HTTPS://ATENCAOPRIMARIA.ES.GOV.BR/PROJETOS

ACESSE O VIDEO DO PROJETO ESCANEANDO O QRCODE

HTTPS://ATENCAOPRIMARIA.ES.GOV.BR/PROJETOS

O NOVO PADRÃO PARA O SUS CAPIXABA

ENTRADA PRINCIPAL

RECEPÇÃO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

IMUNIZAÇÃO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

TRIAGEM

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

FARMÁCIA

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

CONSULTÓRIO COM BANHEIRO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

ALMOXARIFADO

EXPURGO

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

ADM

ATIVIDADES COLETIVAS

*Imagens ilustrativas feitas a partir do projeto da unidade ESF6.
**Todas as unidades possuem o mesmo padrão de acabamento.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROJETOS EXECUTIVOS

RECICLAR - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
reciclarengenharia@gmail.com (27) 99900-3288

ESTUDOS ARQUITETÔNICOS

THAIS DE SÁ BAITSTA - ARQUITETA URBANISTA DA GEAT

COOPERAÇÃO

SSEPLANTS - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA DA SAÚDE
SSAFAS - SUBSECRETARIA ESTADUAL SAUDE ASSUNTOS ADM FINANCEIROS DE ATENÇÃO À SAÚDE
GEAT - GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA